

Број БПЗ 2021/28-2-1

Датум: 26.11.2021. године

Предмет: **ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА**

Поштовани,

Молимо Вас да нам доставите понуду за **услугу стручног надзора** над извођењем радова у објекту УПРАВЕ Црвеног крста Чачак (CPV 71350000)

Опис Услуге	Цена без ПДВ-а у динарима	Цена са ПДВ-ому динарима
Услуга стручног надзора над извођењем радова у објекту УПРАВЕ Црвеног крста Чачак		

Број заинтересовани понуђач може извршити увид на месту планираног рада - у објекту УПРАВЕ Црвеног крста Чачак, сваким радним даном у временском периоду од 08,00 часова до 15,00 часова, до рока одређеног за предају понуда, на адреси Црвени крст Чачак, ул. Епископа Никифора Максимовића број 10, са претходном најавом, уз присуство члана комисије.

Молимо Вас, да понуду доставите електронским путем на адресу : [nabavkeckacak@gmail.com](mailto:nabavkeckacak@gmail.com)

Понуда за **услугу стручног надзора над извођењем радова у објекту УПРАВЕ Црвеног крста Чачак** до 30.11.2021. године до 12 часова,

Уз понуду је потребно доставити и копију лиценце Инжињерске Коморе Србије (На основу Закона о планирању и изградњи и Статута Инжињерске коморе Србије)

Процењена вредност радова износи 724.473,60 динара без пдв-а.

Валута плаћања - до 31.12.2021. године.

Критеријум за избор је најнижа понуђена цена.

Записник о примљеним Понудама и Одлуку о избору најповољније понуде доставићемо свим понуђачима истовремено од дана доношења Одлуке.

Након доношења Одлуке, наручилац ће у року не дужем од 2 дана потписати Уговор са изабраним понуђачем.

Прилог: Спецификација потребних радова:

30.11.2021. године

Извод из Пројектно техничке документације број 1518/2 од 28.10.2021. године

Уз понуду је потребно доставити и копију лиценце Инжињерске Коморе Србије

**ПРЕДМЕР ПОТРЕБНИХ РАДОВА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА 1 - УПРАВА ЦРВЕНОГ КРСТА УЛИЦА НИКИФОРА МАКСИМОВИЋА БРОЈ 10 ЧАЧАК**

**И. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:**

- И.1. Скидање постојећег чувавца из WC-а, са изношењем ван објекта где одреди инвеститор.ком. 1,00
- И.2. Демонтажа постојећег водокотлића са изношењем ван објекта.ком. 1,00
- И.3. Скидање старог бојлера са развезивањем од струје И депоновање ван објекта.ком. 1,00
- И.4. Скидање старих дотрајалих подних керамичких плочица у WC-у дим: 1,30 x 2,10 м, м2 2,73
- И.5. Бетонирање подлоге испод извађеног чувавца.ком. 1,00
- И.6. Скидање старих керамичких подних плочица у чајној кухињи са изношењем шута ван објекта.м25,46
- И.7. Скидање климе са зида, спуштање инсталације И поновна монтажа клима уређаја ради израде спуштеног плафона од

Прилог: ригипса. ком. 1,00

**ИИ. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:**

- ИИ.1. Санирање пукотина на унутрашњим зидовима са крпљењем И бандажирањем бандаж тракама на местима где је то потребно
- ИИ.2. Бојење зидова подлогом уса употребом помоћне скеле м2 404,81
- ИИ.3. Бојење плафона подлогом м2 127,07
- ИИ.4. Глетовање плафона глет масом два пута м2 127,07
- ИИ.5. Бојење глетованих површина плафона полудисперзионом бојом у белој боји. м2 127,07
- ИИ.6. Бојење површина унутрашњих зидова (шпански зид) дисперзионом бојом у белој боји. м2 404,81
- ИИ.7. Бојење дрвене ламперије масном бојом у белој боји на воденој бази, са свим потребним предрадњама.м2 64,00

**ИИИ. РАЗНИ РАДОВИ:**

- ИИИ.1. Преправка водоводне И канализационе мреже у WC-у

ИИИ. 2.	Набавка И постављање нове WC шоље	ком	1,00					64,00
ИИИ. 3.	Набавка И постављање даске за WC шољу	ком	1,00					
ИИИ. 4.	Набавка И уградња новог водокотлића са свим потребним везама.	ком		1,00				
ИИИ. 5.	Набавка И уградња новог бојлера од 30 лит са повезивањем на струју.				ком	1,00		
ИИИ. 6.	Набавка И израда нове водоводне мреже од бојлера до чајне кухиње.							
ИИИ. 7.	Израда новог одвода у чајној кухињи							
ИИИ. 8.	Крпљење И бетонирање канала после постављања одводних цеви у чајној кухињи.							

**ИВ. ГИПСАРСКИ РАДОВИ:**

ИВ. 1.	Набавка И уграђивање viseћег спушеног плафона од гипс плоча д=2 цм све са потребном подконструкцијом И потребним висулкама за качење подконструкције за спуштени плафон, у холу и сали за састанке.	м2						56,26
ИВ. 2.	Постављање пвц фолије преко већ постављеног ригипса за спуштени плафон.	м2						56,26
ИВ. 3.	Постављање минералне вуне д=10 цм као термо изолација преко већ постављеног плафона од ригипса И пвц фолије	м2						56,26

**ВИИ. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:**

ВИИ. 1.	Набавка И уградња подних керамичких плочица са фуговањем фуг масом у WC-у.	м2						2,73
ВИИ. 2.	Набавка И уградња подних керамичких плочица са фуговањем фуг масом у чајној кухињи							м25,46



Комисија за набавку

1. Радмила Гавриловић, члан \_\_\_\_\_; 2. Петар Јанковић, члан \_\_\_\_\_; 3. Наташа Лазовић, члан \_\_\_\_\_

*R. Gavrilovic*

*[Signature]*

*[Signature]*

ИВ. Радмила Гавриловић, члан \_\_\_\_\_; 2. Наташа Лазовић, члан \_\_\_\_\_

*R. Gavrilovic*

*[Signature]*