

Број БПЗ 2021/28-1-1

Датум: 20.07.2021. године

Предмет: **ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА**

Поштовани,

Молимо Вас да нам доставите понуду за **услугу стручног надзора** над извођењем радова у/на објектима Црвеног крста Чачак

Опис Услуге	Процењена вредност инвестиције са урачунатим ПДВ-ом	698.400,00 динара
Услуга стручног надзора над извођењем радова у/на објектима Црвеног крста Чачак, по спецификацији у прилогу Позива	Уговорена вредност инвестиција са урачунатим ПДВ-ом	681.924,48 динара

Заинтересовани понуђач може извршити увид на месту планираног рада - у објекту Народне кухиње, сваким радним даном у временском периоду од 08,00 часова до 15 ,00 часова, до рока одређеног за предају понуда, на адреси Црвени крст Чачак, ул. Епископа Никифора Максимовића број 10, са претходном најавом, уз присуство члана комисије.

Датум: 20. Молимо Вас, да понуду доставите електронским путем на адресу : [nabavkeckacak@gmail.com](mailto:nabavkeckacak@gmail.com), или лично, у затвореној коверти на писарницу Црвеног крста Чачак, УЛ. Епископа Никифора Максимовића број 10,32000; Чачак.

На предњем делу коверта, потребно је да читко буде назначено:

" Понуда за услугу стручног надзора над извођењем радова у/на објектима Црвеног крста Чачак" до 23.07.2021. године до 12 часова.

На задњем делу коверте, потребно је да буде назначен назив и адреса Понуђача.

Уз понуду је потребно доставити и копију лиценце Инжињерске Коморе Србије (На основу Закона о планирању и изградњи и Статута Инжињерске коморе Србије)

Валута плаћања- 45 дана од дана достављања рачуна.

Критеријум за избор је најнижа понуђена цена.

Цена дата у понуди мора важити до извршења услуге и не може се мењати.

Записник о примљеним Понудама и Одлуку о избору најповољније понуде доставићемо свим понуђачима наредног дана, од дана доношења Одлуке.

Након доношења Одлуке, наручилац ће у року не дужем од 5 дана потписати Уговор са изабраним понуђачем.

Прилог: Спецификација уговорених радова:

**И РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ФАСАДНИХ ЗИДОВА КУХИЊЕ:**

И.1 Пажљива демонтажа етернит плоча д=8мм са фасадног зида. Плоче су дим. 1200х3000 мм

И.2 са одлагањем уз објекат, м2 54,00

И.2.1 Демонтажа дотрајале иверице д=10 мм. Плоче су величине 1,20х3000 мм, са изношењем отпадног

И.2.2 материјала И слагањем уз објекат, м2 7,20

И.3 Демонтажа полутврдог пресованог тервола у таблама. Неоштећене табле пажљиво одложити И чувати до поновне употребе, а оштећене сложити уз објекат, м2 7,20

И.4 Замена трулих делова дрвених стубова од чамове грађе И демонтаже истих, пресека 80х100 висине до 2,6 м' мерено од темеља и монтажа нових, ком. 10,0

И.5 Замена труле темељне чамове греде 80х100 до 3м', ком. 6,0

И.6 Демонтажа трулих хоризонталних дрвених штафни, пресека 80х50 дужина 1,20 м по три у сваком пољу, ком. 12,0

И.7 Демонтажа трулих табли од иверице на унутрашњој страни, фасадног зида у два поља, м2 7,20

И.8 Чишћење дела темеља И премаз битулитом по хоризонталном темељу и вертикално висине 40 цм по унутрашњој страни



	етернит плоче. На темељ поставити хоризонталну хидро изолацију од кондора 4 мм варењем у једном слоју, као И вертикалну хидро изолацију од кондора 4 мм, са унутрашње стране етернит плоча висине 40 цм,	м'	4,80	
И.9	Набавка И уградња металне кутије дебљине зида 3,0 мм, као темељаче која се везује за темељ анкерима Ø12 мм, дужине 30 цм. У цену је урачунат премаз основном бојом за метал, два пута. Пресек кутијастог профила је 80x60x3,м'		4,80	
И.10	Набавка И уградња Л профила 80x40x8 са заштитним премазом два пута. Спајање се врши са здравим делом дрвеног стуба са минимум 4 шрафа, а за темељачу се спаја варењем за горњу површину. Спајање се врши И са новим уметнутим деловима дрвеног стуба. Свако поље има по два елемента,	м'	10,0	
И.11	Набавка И постављање нове термоизолације од полутврдог пресованог тервола д=10 цм,	м2	7,20	
И.12	Набавка И постављање лесонита д=3,20 м са облагањем поља,	м2	7,20	
И.13	Постављање постојећих табли етернита причвршћивањем помоћу холшрафа за дрвену конструкцију,	м2	54,0	вертикалну
И.14	Набавка И постављање табле етернита д=8 мм као завршног слоја фасадног зида на местима где је поломљен,	м2	7,20	
И.15	Бојење фасадног зида на деловима где је извршена санација белом фасадном бојом,	м2	7,20	4,80
И.16	Обрада шпалетни на прозорима на фасади, дим: 1050 x 850 цм – ком 2, [(2 ком x 1,05) + (2 ком x 0,85)] x 2 = 7,6 м',	м'	7,60	
И.17	Израда И монтажа цолбанана на прозорима од ПВЦ лима д=0,55 до РШ 15 цм, 1,05 x 2 ком = 2,10 м',	м'	2,10	
<b>ИИ.</b>	<b>РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВА (НА МЕСТУ ГДЕ ПРОКИШЉАВА):</b>			
ИИ.1	Израда И монтажа вандиксни од ПВЦ лима д=0,55 мм, РШ 90 цм, Л=7,5 м' – бочна страна из дворишта			
	РШ 90 цм, Л=14 м' – изнад главног улаза,	м'	21,50	
ИИ.2	Скидање старог оштећеног црепа са објекта са спуштањем на земљу,	ком	80	вертикалну
ИИ.3	Скидање старих дотрајалих кровних летви 5x3 цм са спуштањем И одлагањем уз објекат,	м'	25,0	7,20
ИИ.4	Постављање летви 3x3 цм на месту где су скинуте старе дотрајале летве,	м2	5,00	1,80
ИИ.5	Скидање старих дотрајалих лимених вандиксни са спуштањем И одлагањем на земљу,	м'	21,50	7,60
ИИ.6	Покривање косих равни фалцованим црепом на местима где је скинут стари дотрајали цреп,	м2	5,00	
ИИ.7	Чишћење олука од нагомирланих наслага лишћа са утоваром у цакове И спуштање на земљу уз објекат,	м'	45	
ИИ.8	Утовар шута у возило И одвоз на градску депонију,			Паушално

**ИИИ. МОЛЕРСКИ РАДОВИ, НАРОДНА КУХИЊА-УНУТРАШЊИ РАДОВИ:**

ИИИ.1	Бојење унутрашњих зидова подлогом,	м2	220,00	вертикалну
ИИИ.2	Бојење унутрашњих зидова дисперзионом бојом, у белој боји два пута,	м2	163,09	7,30
ИИИ.3	Бојење унутрашњих зидова "масном" бојом,	м2	54,53	1,80

**ИВ. РЕКОНСТРУКЦИЈА ЧВОРА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ПОДРУМУ:**

ИВ.1 Реконструкција комплетног чвора фекалне канализације, у подруму са заменом азбестних И ливених делова цеви као И потребних разонских делова до потребне функционалности, Рад И материал:

Комисија за набавку:

1. Светлана Ружичић, члан; 2. Радмила Гавриловић, члан; 3. Наташа Лазовић, члан

