

Број БПЗ 2021/28-1

Датум: 05.02.2021. године

Предмет: **ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА**

Поштовани,

Молимо Вас да нам доставите понуду за **услугу стручног надзора** над извођењем радова у магацинском простору Народне кухиње Црвеног крста Чачак (CPV 71356000-8)

Опис Услуге	Цена без ПДВ-а у динарима	Цена са ПДВ-ому динарима
Услуга стручног надзора над извођењем радова у магацинском простору објекта НК Црвеног крста Чачак		

Заинтересовани понуђач може извршити увид на месту планираног рада - у објекту Народне кухиње, сваким радним даном у временском периоду од 08.00 часова до 15,00 часова, до рока одређеног за предају понуда, на адреси Народна кухиња Црвеног крста Чачак, ул. Епископа Никифора Максимовића број 10, са претходном најавом, уз присуство члана комисије.

Молимо Вас, да понуду доставите електронским путем на адресу : nabavkeckacak@gmail.com

“ Понуда за услугу стручног надзора над извођењем радова у магацинском простору објекта Народне кухиње” до 10.02.2021. године до 12 часова.

Уз понуду је потребно доставити и копију лиценце Инжињерске Коморе Србије (На основу Закона о планирању и изградњи и Статута Инжињерске коморе Србије)

Процењена вредност радова износи 206.000,00 динара без пдв-а.

Валута плаћања- 45 дана од дана достављања рачуна.

Критеријум за избор је најнижа понуђена цена.

Записник о примљеним Понудама и Одлуку о избору најповољније понуде доставићемо свим понуђачима истог дана, од дана доношења Одлуке.

Након доношења Одлуке, наручилац ће у року не дужем од 5 дана потписати Уговор са изабраним понуђачем.

Прилог: Спецификација потребних радова:

ИЗВОД ИЗ ПРЕДМЕРА БРОЈ 144 ОД 02.02.2021. ГОДИНЕ
ЗА ИЗВОДЈЕЊЕ ПОТРЕБНИХ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА У
МАГАЦИНСКОМ ПРОСТОРУ ПРИ ОБЈЕКТУ НАРОДНЕ КУХИЊЕ
ЦРВЕНОГ КРСТА У ЧАЧАКУ

И. РАЗНИ РАДОВИ

- И. 1. Измештање старе водоводне инсталације са “ЕК” вентилом на делу где се постављају нова клизна врата
паушално
- И. 2. Постављање нове водоводне инсталације са “ЕК” вентилом на месту где је извршено измештање старе инсталације, због постављања нових клизних врата.
паушално
- И. 3. Скидање керамичких плочица на делу где се уградјују нова клизна врата дим: 160 x 230 cm
м2 3,68
- И. 4. Пробијање отвора у зиду д=20 cm за клизна врата дим: 160 x 230 cm са изношењем шута ван објекта.
м2 3,68
- И. 5. Обијање малтера са зида фасаде испред улаза у објекат дим: 223 x 207 cm
м2 4,60
- И. 6. Израда И уградња металних прстенова х=18 cm за подизање старих шахт поклопаца због постављања “Бехатон” плоча.
ком. 2,00
- И. 7. Израда И уградња “Бехатон” плоча за тротоар испред улаза у објекат са свим потребним предрадњама
дим: 165 x 580 cm
м2 9,57

ИИ. ГИПСАРСКИ РАДОВИ

- ИИ. 1. Израда И монтажа сендвич зида од ригипса д=10 cm, са свом потребном металном конструкцијом, са постављањем ригипс табле д=12 mm обострано дим: 221 x 199 cm.
м2 4,40
- ИИ. 2. Постављање термоизолације од минералне вуне дебљине д=10 cm, у сендвич зиду од ригипса.
м2 4,40

ИИИ. МОЛЕРСКИ РАДОВИ:

- ИИИ. 1. Глетовање сендвич зида од ригипса два пута са обе стране
2 x (2,21 x 1,99) = 8,80 м2

- м2 8,80
- ИИИ. 2. Бојење дуплог зида од ригипса полудисперзијом у белој боји два пута
 $2 \times (2,21 \times 1,99) = 8,80 \text{ м}^2$
 м2 8,80
- ИИИ. 3. Обрада шпалетни око отвора за врата, са постављањем угаоних лајсни са обе стране врата.
 $[(2,10 \times 2 \text{ ком}) + (1,60 \times 1 \text{ ком})] \times 2 = 14,80 \text{ м}^2$
 м² 14,80
- ИИИ. 4. Израда "Демит" фасаде са изолацијом д=5 цм, постављање мрежице И лепка дим: 223 x 207 цм
 м2 4,60
- ИИИ. 5. Глетовање фасадног зида преко већ постављене "Демит" фасаде, дим: 223 x 207 цм
 м2 4,60
- ИИИ. 6. Бојење фасадног зида у белој боји, бојом за спољашње радове, бојом "Униколор С" дим: 223 x 207 цм
 м2 4,60
- ИИИ. 7. Бојење шпалетни око клизних врата у белој боји
 м² 11,60

ИВ. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

- ИВ. 1. Постављање подних керамичарских плочица на лепак са фуговањем (нудимо само рад, сав потребан материјал обезбедјује инвеститор).
 $(6,94 \times 2,73) + (2,91 \times 4,09) = 30,85 \text{ м}^2$
 м2 30,85
- ИВ. 2. Постављање сокле од керамичких плочица на лепак ширине д=10 цм (нудимо само рад, сав потребан материјал обезбедјује инвеститор).
 $[(2,91 \times 2) + (4,09 \times 2)] - (2 \times 0,9) = 12,20 \text{ м}^2$
 м² 12,20

ВИ. БЕТОНСКИ РАДОВИ

- ВИ. 1. Бетонирање бетонских стубова бетоном МБ 30 у потребној оплати (за клизна врата) дим: (0,15 x 0,15) x 2,20
 ком. 2,0
- ВИ. 2. Бетонирање бетонског серклажа изнад врата – надвратник бетоном МБ 30 у потребној оплати (за клизна врата) дим: (0,15 x 0,15) x 1,50
 ком. 1,0
- ВИ. 3. Бетонирање армирано-бетонског темеља за тротоар дим: 5,80 x 1,65 м² у потребној оплати
 $[(5,80 \times 2,0) + (1,65 \times 2)] \times (0,30 \times 0,15) = 0,67 \text{ м}^3$
 м3 0,67

ВИИ. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

- ВИИ. 1. Набавка, транспорт, сечење, плетење И уградња арматуре по спецификацији на објекту.
 Обрачун по кг уградјене арматуре.
 кг 99,58

1. Светлана Ружичић, члан ; 2. Данијела Петровић, члан ; 3. Наташа Лазовић, члан 

Комисија за набавку:

